

PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty remontowe dot. przebudowy toalet na segmencie "C" sportowym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe - toaleta w poziomie parteru	SEGMENT "C" SPORTOWY		
1 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
2 d.1	KNR-W 4-01 0348-02- analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do montażu stolarki drzwiowej 90/210 - drzwi wejściowe do toalety personelu	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		54,70	m2	54,700	
				RAZEM	54,700
4 d.1	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		54,70	m	54,700	
				RAZEM	54,700
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
6 d.1	wycena indywidualna	Wykucie wpustu podłogowego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty ogólnobudowlane - toaleta w poziomie parteru	SEGMENT "C" SPORTOWY		
8 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		46,0	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
9 d.2	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		20,40	m	20,400	
				RAZEM	20,400
10 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - pod okładziny z płytek Krotność = 1,5	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie pionowe	m2		
		104,70	m2	104,700	
				RAZEM	104,700
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
13 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 15x60cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - rozmiar płytek w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
14 d.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		67,60	m2	67,600	
				RAZEM	67,600
15 d.2	NNRNKB 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		31,60	m	31,600	
				RAZEM	31,600
16 d.2	NNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		51,20	m2	51,200	

PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty remontowe dot. przebudowy toalet na segmencie "C" sportowym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,200
17 d.2	KNR-W 2-02 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnej wraz z obrobieniem	szt.		
		7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.2	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany	m2		
		51,20	m2	51,200	
				RAZEM	51,200
3		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - toaleta w poziomie parteru SEGMENT "C" SPORTOWY			
19 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.3	KNNR 2 1104- 01	Montaż ościeżnic drewnianych regulowana	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.3	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką drzwi sosnowe	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych (sosnowych) wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką i opaską drewnianą wokół otworu + ościeznica drewniana regulowana - do pom. toalet	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty instalacyjne sanitarne - toaleta w poziomie parteru SEGMENT "C" SPORTOWY			
23 d.4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 50mm - umywalki	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.4	KNR 4-02 0118-01- analogia	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15mm - zawór z wężykiem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	KNNR-W 3 1008-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych	m2		
		0,70	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
27 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.4	KNNR 4 0218- 01-analogia	Wpusty ściekowe stropowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNNR 4 0211- 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.4	KNNR 4 0211- 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.4	KNNR 4 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.4	KNNR 4 0234- 02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym zabudowanym -- automatycznym na ruch	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty remontowe dot. przebudowy toalet na segmencie "C" sportowym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.4	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.4	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - do pisuarów	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.4	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - do ustępów	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.4	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężym	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.4	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5		Roboty remontowe elektryczne - toaleta w poziomie parteru SEGMENT "C" SPORTOWY			
39 d.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z tworzyw sztucznych lub metalowych na czas wykonania sufitu podwieszonego	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.5	KNR 5-08 0512-01	Montaż uprzednio zdemontowanych z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.5	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - atestowane do budynków szkolnych	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.5	KNR-W 4-03 0902-02-analogia	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² - istniejących lam ledowych	kpl.		
		4,0	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.5	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtykowych	pkt.		
		6,0	pkt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6		Roboty uzupełniające - toaleta w poziomie parteru SEGMENT "C" SPORTOWY			
44 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
45 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
46 d.6	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na Składowisku Odpadów	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
7		Wypożyczenie toalet - toaleta w poziomie parteru SEGMENT "C" SPORTOWY			
47 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarek do rąk mocowanych do ściany - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż luster o wym. 40x80cm - klejane na glazurę	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty remontowe dot. przebudowy toalet na segmencie "C" sportowym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na mydło - dozownik na mydło - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier zamykanych na kluczyk - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe w rolce dozownikn zamykanych na kluczyk - - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.7	wycena indywidualna	Dostawa pojemników na śmieci srebrno-czarny z pedałem o poj. 20l (tworzywo o wysokiej wytrzymałości lub metalowy) - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.7	wycena indywidualna	Dostawa pojemników na śmieci srebrno-czarny z pedałem o poj. 50l (tworzywo o wysokiej wytrzymałości lub metalowy) - stalowe lub z tworzywa o dużej wytrzymałości wandaloodporne	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000